

ขั้นตอนควบคุมโครงการ

บริษัทฯ (Main Contractor) · ตั้งแต่ทำสัญญา จนถึงหลักประกัน

ยื่น = ส่งอะไร ให้ใคร รับ = ได้อะไรกลับ

1

ทำสัญญา ได้หนังสือเชิญ

เก็บ 01

ยื่น LG · หนังสือรับรอง · มอบอำนาจ → ผู้ว่าจ้าง
รับ สัญญา: ลายเซ็น 2 ฝ่าย + พยาน · ตรา · อากร

2

เตรียมเริ่มงาน ก่อนเข้าพื้นที่

เก็บ 01 · 02

ยื่น แผนงาน · ผังองค์กร + กว. · ประกัน CAR → ผู้ว่าจ้าง
รับ หนังสือให้เริ่มงาน · บันทึกรับมอบพื้นที่

3

ขออนุมัติก่อนทำ ล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์

เก็บ 03

ยื่น Shop Drawing · วัสดุ · วิธีทำงาน → ที่ปรึกษา
รับ A/B ใช้ได้ · **C/D ห้ามใช้ แก่งใหม่**

4

ควบคุมงาน ทุกวัน / สัปดาห์ / เดือน

เก็บ 04-08 · 10

ยื่น รายงานประจำวัน · ใบขอตรวจงาน · แจ้งงานเพิ่ม/ขยายเวลา
รับ ที่ปรึกษาเซ็นรับ · **งานเพิ่มต้องอนุมัติก่อนทำ**

5

ส่งงวด & เบิกเงิน ทุกงวด · ๗ กลับข้อ 3

เก็บ 09

ยื่น หนังสือส่งงานงวด → กก.ตรวจรับ → วางบิล
รับ ใบตรวจรับ (ลงนามครบ) · 50 ทวิ

6

ส่งมอบงาน งานเสร็จ

เก็บ 12

ยื่น As-built · คู่มือ · ใบรับประกัน + หนังสือส่งงานงวดสุดท้าย
รับ หนังสือรับมอบงาน = **วันเริ่มนับรับประกัน**

7

คืนหลักประกัน ครบระยะรับประกัน

เก็บ 13 · 01

ยื่น ซ่อมตามแจ้ง → หนังสือขอคืนหลักประกัน
รับ LG ตัวจริงคืน → ส่งธนาคารยกเลิก

✓ ได้เอกสารกลับ ตรวจ

- ลายเซ็น + ตรา ครบ
- เลขที่ / วันที่ ถูก · ครบหน้า

กฎเหล็ก

- ไม่มีหนังสือ = ไม่เกิดขึ้น
- ส่งทุกครั้ง ให้เซ็นรับ + วันที่

Folder: 01 สัญญา · 02 หนังสือ · 03 ขออนุมัติ · 04-08 งานก่อสร้าง · 09 เงิน · 10 รูป · 12 ส่งมอบ · 13 ประกัน